

PRIMER PISO
16 DE SEPTIEMBRE
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES
PRELIMINARES


SIMBOLOGÍA

- PRE-01** Retiro de muro de tablaroca hasta una altura de nivel de plafón existente, Incluye: desmantelamiento de todos los elementos constructivos que forman muro. Ver nota 1.
- PRE-02** Retiro de muro existente de tablaroca de nivel de piso terminado hasta una altura de 2.20 m, dejar el recorte perfectamente alineado para realizar posteriormente la reparación del muro. Incluye: desmantelamiento de todos los elementos constructivos que forman muro. Ver Nota 1.
- PRE-03** Retiro de puertas de cristal templado, perfiles y accesorios existente de aluminio anonizado, con recuperación para la SCJN. Ver nota 2
- PRE-04** Retiro de fijos de cristal templado y perfiles de aluminio anonizado, con recuperación para la SCJN. Ver nota 2
- PRE-05** Retiro de puerta de madera existente, incluye marco, chapa y bisagra, con recuperación para la SCJN. Ver nota 2
- PRE-06** Retiro de puerta metálica de salida de emergencia, incluye palanca antipánico con recuperación para la SCJN. Ver nota 2
- PRE-07** Retiro de cerramiento y antepecho, hasta una altura de nivel de plafón existente. Incluye desmantelamiento de todos los elementos constructivos que forman muro. Ver nota 1
- PRE-08** Retiro de plafón reticular de 0.61 x 0.61 m y piezas de ajuste existentes, Incluye: elementos de soporteria galvanizada. El supervisor interno de la SCJN, verificará las piezas de plafón reticular con recuperación según sea el caso, para su posterior colocación conforme a proyecto de plafones. Ver nota 1 y 2.
- PRE-09** Retiro de cerramiento de tablaroca, ahogado en plafón existente. Incluye: elementos de soporteria galvanizada. Ver nota 1 y 2.
- PRE-10** Retiro de plafón liso de tablaroca, incluye: elementos de soporteria galvanizada. Ver nota 1 y 2.
- PRE-11** Retiro de puerta y fijo de cristal templado con perfiles y accesorios de aluminio anonizado así como chapa de seguridad. Se deberá realizar la maniobra lo más cuidadoso posible ya que se reubicará en el sitio indicado conforme al plano de cancelerías. Ver nota 2
- PRE-12** Retiro de piso Vinílico de 61 x 61 cm existente, para realizar ranuras en pisos y colocar instalaciones Ver nota 2.

NOTA 1:
 El material producto del desmantelamiento será llevado al sitio indicado por el supervisor de la SCJN, y posterior retiro total fuera de las instalaciones de la SCJN. el traslado del desecho corre a cargo de la contratista.

NOTA 2:
 El material producto del retiro será llevado al sitio indicado por la SCJN.

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN



Notas:

EDIFICIO EDIFICIO ALTERNO 16 DE SEPTIEMBRE <small>16 DE SEPTIEMBRE No. 16, COL. CENTRO ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO</small>	
PLANO TRABAJOS PRELIMINARES	
CONTENIDO PLANTA 1ER NIVEL	
PROYECTO ADECUACIÓN DE OFICINAS <small>CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES</small>	
OFICIALÍA MAYOR <small>DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS</small>	
<small>OFICIAL MAYOR</small> DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES <small>DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small> LIC. OCTAVIO ERNESTO ALEJO NAVA <small>SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA</small> ARQ. EDUARDO VÍCTOR MENA BUSTAMANTE <small>DIRECTOR DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS</small> ARQ. ERENDIRA ELISABET RAMÍREZ RODRÍGUEZ <small>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS</small> ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ <small>PROYECTISTA</small> ARQ. CARMEN TAVERA MACÍAS <small>PROYECTISTA</small> ARQ. CARMEN TAVERA MACÍAS	
<small>ESCALA</small> VARIAS	<small>FECHA</small> 2022.01.24
<small>2022.01.24_CDAACI_PRE-01.dwg</small>	



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRE-01