

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/GDL/03/2022

SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE GUADALAJARA, JALISCO

27 DE ABRIL DE 2022

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MARIO HINOJOSA NAVARRO
- 2.- ARQ. SPENCER RENÉ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
- 3.- EDUARDO TORRES AYALA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CAR.01	Mantenimiento de puerta de madera acabado con laca automotiva. a base de un asentado de pintura existente con lija, botado de clavos, resanes, ajuste, laqueos, cambio de piezas de madera en mal estado, eliminar residuos de polvo, aplicación de primer de piroxilina y acabado de laca automotiva color existente, apreciándose acabado fino. incluye: limpieza de herrajes y cristales, desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, protecciones y limpieza. P.U.O.C.T.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.01.01	Puerta tambor hasta 0.90 x 2.20 m. una hoja abatible	PZA	29.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.01.02	Puerta tambor hasta 0.80 x 1.71 m. una hoja abatible	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.01.03	Puerta tambor hasta 0.90 x 2.20 m. 4 hojas abatibles, dos superiores y dos inferiores	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.01.04	Puerta tambor hasta 0.88 x 0.63 m. una hoja abatible	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.02	Mantenimiento de puerta de madera existente a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: limpieza de herrajes, desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.02.01	Puerta entablerada 1.60 x 2.50 m. dos hojas abatibles, tableros ciegos reticulares. acceso principal.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.02.02	Puerta de tambor 0.79 x 2.43 m. una hoja abatible y antepecho superior de 0.40 m. S.U.M	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.03	Mantenimiento de lambrín de madera existente a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.03.01	Tablero ciego en escalera de vestíbulo principal sobre murete lateral. desarrollo de hasta 0.50+0.20+0.50 ml.	M2	21.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.03.02	Lambrín de duela vertical de 1" hasta 3.21 m. de altura. Anexo	M2	25.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.04	Mantenimiento de pasamanos de madera existente a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.04.01	Remate superior con madera de 1 1/2" x 0.365 m. de ancho y hasta 6.80 ml. de desarrollo. murete planta alta.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.04.02	Pasamanos 3 " ø hasta 12.56 ml. de desarrollo. escalera vestíbulo principal.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.04.03	Pasamanos 1 1/2" x 3" hasta 4.05 ml. de desarrollo. escalera anexo	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.04.04	Pasamanos 1 1/2" x 3" hasta 1.05 ml. de desarrollo. escalera anexo.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.04.05	Pasamanos 1 1/2" x 3" hasta 2.51 ml. de desarrollo. escalera anexo.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.05	Mantenimiento de mueble empotrado de madera 3.92 m. de largo x 0.75 m. de altura y 0.35 m. de fondo, tres entrepaños y dos divisiones de tambor 1 1/2"; a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T. considerar: la sustitución de triplay de caobilla de 6 mm. con sección de hasta 1.30 x 0.35 m. en la parte inferior.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR.06	Emboquillado de mortero cemento arena 1:4 reforzado con tela de gallinero, en vano de puerta 0.90 x 2.20 m. con un ancho de 0.25 m. y hasta 2.00 cm. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, protecciones, limpieza. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO
"MARIANO AZUELA RIVERA".

REVISÓ



MTR. GERARDO CASTILLO TORRES.
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
MINISTRO "MARIANO AZUELA RIVERA"