



**Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal,
Quintana Roo.
Versión pública de documentación vinculada a
contratación del mantenimiento de aire
acondicionado**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo* del *Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas del acta de entrega recepción y es parte integrante de la versión pública del contrato 70230104, relativo al mantenimiento de aire acondicionado, por el periodo del 12 de abril del 2023 al 16 de octubre del 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. Erik Isaí Ferrer Solalinde

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Q. Roo



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 15 días naturales por cada evento, comprendido del día 12 de abril de 2023 al 27 de abril de 2023, 1 de julio al 14 de julio de 2023 y 2 de octubre de 2023 al 16 de octubre comprendidos a partir del día siguiente de la firma del contrato de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 06 de octubre de 2023 donde señala como fecha de termino el 15 de octubre de 2023, siendo el día 16 de octubre de 2023 la conclusión real de los trabajos; a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

PRIMER EVENTO

M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 2TTK0524G1P00AA / 2MCW0524G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso
PZA 1.00

M.A.A.02 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelo 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso
PZA 1.00

M.A.A.03 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 4TTB3060A1 / MCX060G1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca 1°piso
PZA 1.00

M.A.A.04 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 /

2023/10/16 16:56:16 [C:\Users\Nayk\Documents\2023\10\16\20231016165616.pdf]



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

- 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en eventos P.B. PZA 1.00
- M.A.A.05 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE con capacidad de 18,000 btu/h; modelos 2TTK0518G1P00A / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI en P.B. PZA 1.00
- M.A.A.07 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 180,000 btu/h; modelo TCH180B300HB, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia y Aula de Capacitación PZA 1.00
- M.A.A.08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/h; modelo 2TTB0060A1000A / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
- M.A.A.08.1 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00
- M.A.A.08.2 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00
- M.A.A.08.3 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00
- M.A.A.09 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca CARRIER con capacidad de 36,000 btu/h; modelo 38CKC036-M-3 / GFL-2050CC, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Titular PZA 1.00
- M.A.A.10 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad 18,000 btu/h; 4TTB3018H1000AA / MCX518G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo PZA 1.00
- M.A.A.11 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTB3036A1 / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
- M.A.A.11.1 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Izquierdo, no. serie 3T0214 - 1011422) PZA 1.00
- M.A.A.11.2 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Derecho, no serie 3T0214 - 201875) PZA 1.00
- M.A.A.12 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 12,000 btu/h; modelos 4TXK5512A1 / 4MXW5512A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería PZA 1.00
- VARIOS
- M.D.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumidificador marca MUNTERS para 300 CFM; modelo HC-300, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipos ubicados en Salón de Usos Múltiples P.B. PZA 3.00
- M.EV.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor marca Soler & Palau para 300 CFM; modelo DECOR 300, con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 2.00
- M.C.A.A.01 Suministro e instalación de gabinete para interruptor cat. J250R para equipo M.A.A.07. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- M.C.A.A.02 Suministro e instalación de Interruptor Powerpact Marco H cat. HDL3100 para equipo M.A.A.07. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA

Centro Nacional de Medios de Comunicación y Transparencia





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

- M.C.A.A.03 Suministro e instalación de contactor trifásico 3x70 Amps. Para equipo M.A.A.07. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1
M.C.A.A.04 Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, para equipo M.A.A.08.1. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1

SEGUNDO EVENTO

- M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 2TTK0524G1P00AA / 2MCW0524G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta PZA 1.00
M.A.A.02 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelo 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso PZA 1.00
M.A.A.03 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 4TTB3060A1 / MCX060G1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca 1° piso PZA 1.00
M.A.A.04 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en eventos P.B. PZA 1.00
M.A.A.05 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE con capacidad de 18,000 btu/h; modelos 2TTK0518G1P00A / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI en P.B. PZA 1.00
M.A.A.07 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 180,000 btu/h; modelo TCH180B300HB, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia y Aula de Capacitación PZA 1.00
M.A.A.08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/h; modelo 2TTB0060A1000A / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
M.A.A.08.1 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00
M.A.A.08.2 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00
M.A.A.08.3 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00
M.A.A.09 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca CARRIER con capacidad de 36,000 btu/h; modelo 38CKC036-M-3 / GFL-2050CC, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Titular PZA 1.00
M.A.A.10 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad 18,000 btu/h; 4TTB3018H1000AA / MCX518G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo PZA 1.00
M.A.A.11 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTB3036A1 / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El Asesor técnico y la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal se reservan el derecho de levantar dictamen debido a que el prestador de servicios no presenta la documentación correspondiente y esté se realizará en cuanto sea entregada

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(x)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(x)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(x)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de las estimaciones, carátulas de estimación, resúmenes de partidas e informes por escrito con soporte fotográfico

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 14.00 hrs del 24 de octubre de 2023.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
CHETUMAL, QUINTANA ROO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Mtro. Erik Isai Ferrer Solalinde
Director de la CCJ Chetumal

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia
Técnico Operativo

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Arq. María Andrea Segovia Díaz

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal"), 2023.

C:\Intranet\2023\10\24\Acta de Entrega-Recepción de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal.docx