



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CHE/08/2024

SUMINISTRO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHETUMAL, Q. ROO.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

19/03/2024

1.- MDSTI S.A DE C.V.

2.- MARIA ANDREA SEGOVIA DÍAZ

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
	ACERVOS DOCUMENTALES				
SI.A.A.01	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1618A1, HI-WALL con	PZA.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.02	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1618A1, HI-WALL con	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.03	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.04	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	ML	10.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.05	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	ML	10.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.06	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para tubería de cobre de diámetro de 1/4", de la marca Armacell o similar.	ML	10.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.07	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para tubería de cobre de diámetro de 5/8", de la marca Armacell o similar.	ML	10.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.08	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales,	ML	11.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.09	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.10	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE con capacidad de 18,000 btu/h; modelos 2TTK0518G1P00A /	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
AA.I.E.01	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D, Incluye:	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
AA.I.E.02	Suministro e instalacion de Interruptor termomagnético de 2P-20 Amp. tipo QOB catálogo N°. QOB-220, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
AA.I.E.03	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república	ML	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	BIBLIOTECA				
SI.A.A.11	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TTR3036N1000 modelo unidad evaporadora MCX536GR10RAA Piso-	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.12	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TTR3036N1000 modelo unidad evaporadora MCX536GR10RAA Piso-	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
SI.A.A.13	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.14	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	ML	5.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.15	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	ML	5.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.16	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo	ML	5.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.17	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales,	ML	5.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.18	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.19	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TRANE modelo 4TTB3060A1 / MCX060G1; con capacidad de 60,000 btu/hr;	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
AA.I.E.04	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye:	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
AA.I.E.05	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-50 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-250, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
AA.I.E.06	Suministro e instalación de tubo licuatite de 19mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república	ML	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	VARIOS				
SI.A.A.20	Suministro y colocación de pastillas biogeltap90 de la marca Clinest. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO: DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHETUMAL, QUINTANA ROO, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

MTRA. ELENA YELADAQUI HERNÁNDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

MTRO. ERIK ISAI FERRER SOLALINDE
DIRECTOR DE LA CCJ



DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO JOSÉ ALFONSO ABITIA ARZAPALO"

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CHE/03/2024

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHETUMAL, QUINTANA ROO.

11/01/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- Ricardo David Martínez Fernández

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
1	Mantener todas las áreas del inmueble que ocupa la CCJ, libres de fauna nociva, mediante acciones que permitan identificar, prevenir y controlar el ingreso de roedores, gatos, animales rastreros, aves de tamaño menor e insectos (polilla, mariposa, chinche, mosca, mosquito, abeja, avispa, piojo, pulga, grillo, hormiga, termita, escarabajo, cucaracha, araña, garrapata, alacrán, lombriz, caracol y babosa), con métodos de aspersión y desratización; o bien, otros métodos cuando los antes mencionados no sean suficientes para el control de determinada plaga.	1	12	SÍ CUMPLE	N/A
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO: DE LA EMPRESA QUE COTIZÓ CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHETUMAL, QUINTANA ROO, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	N/A

ELABORÓ

MTRA. ELENA YELADAQUI HERNÁNDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

MTRO. ERIK ISAÍ FERRER SOLALINDE
DIRECTOR DE LA CCJ