



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- PEDRO EXIVEL VAZQUEZ DUARTE
- 2.- MARÍA DE JESÚS BRACAMONTES
- 3.- CW METAL S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.01	PUERTA 2.00 X 2.94 M. 1 HOJA ABATIBLE. MARCO Ø 6" Y 8 Ø 3". Acceso Principal.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.02	PUERTA 3.50 X 2.92 M. 2 HOJAS ABATIBLES. MARCO Ø 6" Y 16 Ø 3". Cochera.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.03	PUERTA 3.40 X 2.50 M. 2 HOJAS ABATIBLES. LATERALES Ø 6" Y 16 Ø 3". Estacionamiento.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.04	PROTECCIÓN 3.27 X 2.07 M. 15 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.05	PROTECCIÓN 3.32 X 2.07 M. 16 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.06	PROTECCIÓN 3.09 X 2.07 M. 15 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE



CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
HER.01.07	BARANDAL 0.85 X 8.45 M. CON PASAMANOS Ø 2 ½", POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (9.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½". Acceso.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.08	BARANDAL 0.85 X 3.00 M. CON PASAMANOS Ø 2 ½", POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½". Acceso.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.09	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 6.00 M. CON 4 Ø ½"LONGITUDINALES Y 7 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16"TIPO ALETA. Sala de Consulta.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.10	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø ½"LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16"TIPO ALETA. Dirección.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.11	PROTECCIÓN VENTANA 0.80 X 0.60 M. Ø 1"Y SOLERA 1 ½". Sanitario Guardias.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.12	BARANDAL 0.78 X 7.63 M. A BASE DE ÁNGULOS 1". Acceso Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.13	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES, TABLEROS DE LÁMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Sótano Acceso Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.14	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 1.60 M. Ø 1"Y SOLERA 1 ½". Sótano Acceso Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.15	BARANDAL 1.15 x 3.33 M. PASAMANOS Ø 3", 3 LONGITUDINALES Ø ½", 5 SOPORTES PLACA 3/16"TIPO ALETA 0.13 X 1.10 M. Compilación -Acceso Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.16	BARANDAL 1.15 x 2.56 M. PASAMANOS Ø 3", 3 LONGITUDINALES Ø ½", 3 SOPORTES PLACA 3/16"TIPO ALETA 0.13 X 1.10 M. Compilación -Acceso Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.17	PUERTA 0.96 X 2.07 M. 1 HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METÁLICOS, TABLEROS DE LÁMINA Y CRISTAL. Salida Compilación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.18	PROTECCIÓN VENTANA 1.20 X 1.00 M. Ø 1"Y SOLERA 1 ½". Sanitario Hombres.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.19	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 1.02 M. Ø 1"Y SOLERA 1 ½". Compilación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.20	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø ½"LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16"TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE



CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
HER.01.21	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 2.50 M. CON 4 Ø ½"LONGITUDINAL Y 3 PLACAS SOPORTE DE 3/16"TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.22	PROTECCIÓN VENTANA 0.84 X 1.20 M. Ø 1"Y SOLERA 1 ½". Sanitario Hombres.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.23	PUERTA 1.48 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS DE LÁMINA 1. Acceso Archivo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.24	PUERTA 1.48 X 2.15 M. 2 HOJAS ABATIBLES, PERFILES METÁLICOS Y MALLA. Acceso Archivo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.25	PORTÓN 2.55 X 2.50 M. 1 HOJA CORREDIZA TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Jubilados.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.26	FIJO PORTÓN 0.55 X 2.38 M. PERFILES PTR 2"TABLERO RETICULAR CON VIDRIO. Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.27	PUERTA 0.97 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LÁMINA. Azotea Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.28	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 0.70 M. 3 Ø DE 3" Sótano.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.29	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 7 Ø ½"LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 2.00 M. Y 3/16"TIPO ALETA. Biblioteca.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.30	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES, TABLEROS DE LÁMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Sótano Acceso Jardinería.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.31	POSTES ALUMBRADO Ø 3 ½"X 3.18 M. DE ALTURA. CONSIDERAR TAPA SUPERIOR Y BASE.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.32	BARANDAL 0.85 X 11.10 M. CON PASAMANOS Ø 2 ¼", POSTES Ø 2 ¼"@ 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Auditorio.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.33	BARANDAL 0.85 X 11.18 M. CON PASAMANOS Ø 2 ¼", POSTES Ø 2 ¼"@ 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Estacionamiento Posterior.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.34	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 4.60 M. A BASE DE PTR DE 1 ½"Y 10 PELDAÑOS. Sanitarios.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.35	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 5.47 M. A BASE DE PTR DE 1 ½"Y 14 PELDAÑOS. Aulas.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.36	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 8.00 M. A BASE DE PTR DE 1 ½" Y 22 PELDAÑOS. SUM.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE



CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
HER.01.37	BARANDAL DESARROLLO DE 5.23 ML. POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (6.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½". Acceso Jubilados.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.38	BARANDAL DESARROLLO DE 1.70 ML. POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½". Acceso Jubilados.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.39	BARANDAL DESARROLLO DE 1.40 ML. POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½". Acceso Cochera.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.40	BARANDAL DESARROLLO DE 10.10 ML. POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (11.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½".	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.41	BARANDAL DESARROLLO DE 7.60 ML. POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (8.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½".	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.42	BARANDAL DESARROLLO DE 3.90 ML. POSTES Ø 2 ½"@ 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½".	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.43	PUERTA 1.00 X 1.70 M, 1 HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y TABLERO DE LÁMINA ACANALADA.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.02	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA ACERVO (PLACAS Y PERFILES ACERO A-36), CONSIDERANDO LIMPIEZA DE PERFILES Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON EQUIPO DE ASPERSIÓN Y BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: EN LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.02.01	SOPORTE COLUMNA Ø 6" X 3.41 M. DE ALTURA.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE



CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
HER.02.02	TRAVESAÑO Ø 4"X DESARROLLO DE 4.85 M.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.02.03	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3"X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.02.04	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2"X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.02.05	SOPORTE COLUMNA Ø 4" X 0.80 M. DE ALTURA.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.02.06	ATIESADOR Ø 2"X DESARROLLO DE 2.50 M.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.03	MANTENIMIENTO DE MALLASOMBRA ACERVO HECHA DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%, A BASE DE LAVADO A PRESIÓN, NIVELACIÓN, TENSADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.03.01	2.50 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR (PLACAS Y PERFILES ACERO A-36), CONSIDERANDO LIMPIEZA DE PERFILES Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON EQUIPO DE ASPERSIÓN Y BROCHA. Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: EN LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.01	SOPORTE COLUMNA Ø 6" X 3.41 M. DE ALTURA.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.02	TRAVESAÑO Ø 4"X DESARROLLO DE 4.85 M.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.03	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3"X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.04	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2"X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.05	SOPORTE COLUMNA Ø 4" X 0.80 M. DE ALTURA.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.06	ATIESADOR Ø 2"X DESARROLLO DE 2.50 M.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.07	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3"X DESARROLLO DE 2.35 M.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.08	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3"X DESARROLLO DE 2.20 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.09	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3"X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.10	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 3"X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE



CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
HER.04.11	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2"X DESARROLLO DE 2.35 M.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.04.12	ATIESADOR Ø 2"X DESARROLLO DE 2.00 M.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.05	MANTENIMIENTO DE MALLASOMBRA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR, HECHA DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%, A BASE DE LAVADO A PRESIÓN, NIVELACIÓN, TENSADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.05.01	2.50 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.05.02	2.35 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.05.03	2.20 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.05.04	2.35 M. DE ANCHO x 2.20 M. DE LARGO.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO ELÉCTRICO 0.65 X 0.68 M. CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X1/8", PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" Y 1 OREJA PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
HER.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA ACABADO EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.07.01	REJILLA 0.45 X 30.60 M. (DIVIDIDA LONGITUDINALMENTE EN VARIAS SECCIONES), EN PARTE SUPERIOR CON LÁMINA PERFORADA DE BARRENOS REDONDOS.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.07.02	REJILLA 0.45 X 0.57 M. EN PARTE SUPERIOR CON LÁMINA PERFORADA DE BARRENOS REDONDOS. CONSIDERAR: AJUSTE DE MARCO DE REJILLA EN CONTRAMARCO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
HER.08.01	PUERTA 1.00 X 2.35 M. UNA HOJA ABATIBLE, PERFILES METÁLICOS Y TABLERO CIEGO DE LÁMINA ACANALADA. CONSIDERAR: AJUSTE DE BISAGRAS Y NIVELACIÓN, ACABADO EN COLOR EXISTENTE. Puerta Planta de Emergencia.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
	DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO , DE LA EMPRESA QUE COTIZÓ CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:			TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. LYDIA CECILIA PERALTA CALLES
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

LIC. MARIO RAMÍREZ SALAZAR
DIRECTOR DE LA CCJ