



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN QUERÉTARO, QRO.]

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

OFICIO

Oficio CCJQRO-77-2024

FECHA

5 DE MARZO DE 2024

Día Mes Año

Con fundamento en los artículos 43 fracción V, 46, 47 Fracción IV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siete de noviembre de dos mil diecinueve, se autorizó la siguiente contratación:

CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN QUERÉTARO, QUERÉTARO.
IMPORTE TOTAL:	\$106,112.86 (CIENTO SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS 86/100 M.N.)
PRESTADOR DE SERVICIOS:	HÉCTOR DE LEÓN OLGUÍN

CONCEPTO		PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL
IMP.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO ELASTO-REFLECTIVO ELASTON 4 FIBRATADO (COLOR ROJO) MARCA IMPERQUIMIA; CONSIDERAR: ELASTON REFUERZO DOBLE 65 DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS Y READHERENCIA DEL SISTEMA; RESANADO DE FISURA Y CALAFATEO CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO DE IMPERQUIMIA, IMPRIMACIÓN CON ELASTON PRIMARIO DE IMPERQUIMIA, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE ELASTON 4 FIBRATADO EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2 567.69	\$140.00 \$79,476.60
IMP.02	APLANADO DE CEMENTO CAL ARENA 1:2:8 Y FESTERGRAL, ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 2 CM, EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2 25.00	\$100.00 \$2,500.00
IMP.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELASTON REFUERZO DOBLE 65 EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M., CONSIDERAR PREVIA APLICACIÓN DE ELASTÓN 4 SIN DILUIR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2 25.00	\$140.00 \$3,500.00
IMP.02.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ELASTON CEMENTO ACRÍLICO DE IMPERQUIMIA EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2 25.00	\$100.00 \$2,500.00
IMP.02.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO ELASTO-REFLECTIVO ELASTON 4 FIBRATADO (COLOR ROJO) EN DOS CAPAS MARCA IMPERQUIMIA EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2 25.00	\$140.00 \$3,500.00
SUBTOTAL			\$91,476.60
I.V.A			\$14,636.26
TOTAL			\$106,112.86

SE REALIZARÁ EL CONTRATOS SIMPLIFICADO CORRESPONDIENTE.

L.C. JULIETA DE LA TORRE HERRERA
DIRECTORA

TpFoXYVfZrsKtwYFhI7UJQQKooftumBSpXWhXX8FnHvA=