



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: martes, 16 de abril de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MER/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46, 47 fracción IV, 95 y 96 y demás relativos del AGA XIV/2019, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

1.- DISTRIBUIDORA E INSTALACIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.

3.- .....

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
1	Aceptación del catálogo de conceptos (Anexo 1)			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
2	Aceptación de las especificaciones particulares (Anexo 2)			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	
3	Aceptación de las especificaciones generales (Anexo 3)			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	
4	Plano firmado (Anexo 4)			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	
5	Aceptación de que el tiempo de ejecución no será mayor a 30 días naturales.			SÍ CUMPLE	30 días después de la firma del contrato	
6	Aceptación de que el pago se realizará en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
7	Vigencia de la propuesta económica no menor a 30 días naturales.			Vigencia de la propuesta del 11/04/2024 al 10/05/2024	SÍ CUMPLE	
8	Especificar el tiempo de garantía por el servicio, que deberá ser de doce meses.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
9	La aseveración de que los precios ofertados no serán sujetos a ningún ajuste y cualquier error en los mismos, será de la estricta responsabilidad del ofertante.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
10	Domicilio legal de la empresa. (Anexo 5 firmado)			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	
11	Carta de infraestructura. (Anexo 6 firmado)			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	
12	Cédula fiscal de la empresa.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
13	Datos bancarios para la realización del pago.			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	
14	Currículum vitae de la empresa			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	

6cbM59LGzdf7gTeG6FEebizCpy9NedDpZSkr7r70u9qM=



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: martes, 16 de abril de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MER/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46, 47 fracción IV, 95 y 96 y demás relativos del AGA XIV/2019, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1.- DISTRIBUIDORA E INSTALACIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
- 3.- .....

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
I	<b>PRELIMINARES</b>					
PRE.01	Desmontaje y retiro sin recuperación de Puerta abatible de madera tipo tambor de 0.80 x 2.10 m. conjuntamente con su marco y chambranas, contemplar los resanes de las zonas de empotramiento así como elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
PRE.02	Desmontaje y retiro de lambrin de tablaroca, contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: desmontaje de contactos eléctricos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada.	m <sup>2</sup>	17.55	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
II	<b>ALBAÑILERÍA</b>					
ALB.01	Abertura de vano de 0.60 x 0.80 m en muro de block con recubrimiento de mortero, espesor de hasta 20 cm aproximados, considerar trazo y delimitación de área, recorte con máquina de disco, emboquillado con mortero de cemento-arena con proporción 1;4, contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
ALB.02	Suministro y colocación de platabanda de falso plafon a base de tablaroca, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a la obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, estructura metálica, colgantes de alambre galvanizado, canaleta de carga y listón metálico, emplastecida con pasta y cinta, calafateo, angulo reborde Cal.26, estiba, almacenaje, trazo y nivelación, hechura, cortes, depreciación y demas derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel, retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada.	m <sup>2</sup>	5.76	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	

6cbM59LGzdf7gTeG6fE6iizCpy9NdiDpZSicr7r0u9qM=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: martes, 16 de abril de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MER/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46, 47 fracción IV, 95 y 96 y demás relativos del AGA XIV/2019, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

1.- DISTRIBUIDORA E INSTALACIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.

3.- .....

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
III	<b>ACABADOS</b>					
ACA.01	Pintura Vinílica con mínimo contenido de acrílicos en muros y plafones aplicada a dos manos hasta cubrir completamente la superficie en color según muestra aprobada en obra para igualar los tonos existentes, (muros de cuarto de utilería en sala de videoconferencias y muro de garage) considerar preparación de la superficie y resanes de fisuras menores a base de mortero de cal y polvo, así como reparación de aplastado en muro de garage con una mezcla de cal y polvo de piedra con aditivo adherente o cemento blanco (no más del 5%) retirando aplastado suelto; así mismo elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada.	m <sup>2</sup>	55.44	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
ACA.02	Pintura de esmalte Alquidálico modificado anticorrosivo para tubos plásticos, así como elementos metálicos, (columna metálica) aplicado a dos manos con brocha en color según muestra aprobada en obra para igualar al color existente de los muros adyacentes, en tubería galvanizada considerar preparación de la superficie, lijado y aplicación de primario "PIMEX WASH PRIMER", contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada.	m <sup>2</sup>	5	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
IV	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
1E.01	Reubicación hasta 3.00m de distancia de contacto monofásico, reemplazando el accesorio por un contacto monofásico dúplex 20A, 125V, color blanco, con placa. Incluye: desconexión, prolongación de canalizaciones y cableado; nueva conexión y fijación, mano de obra especializada, consumibles, equipo y herramienta, maniobras, traslados verticales y horizontales andamios y/o escaleras, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada.	PZA	3	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	

6cbM59LQzdf7gTeG6FE6IzGpy9NedDpZSicr7r0u9qM=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: martes, 16 de abril de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MER/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46, 47 fracción IV, 95 y 96 y demás relativos del AGA XIV/2019, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1.- DISTRIBUIDORA E INSTALACIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
- 3.- .....

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
V	HERRERÍA					
HER.01	Puerta abatible metálica de 2.10 x 0.80 m fabricada con perfiles tubulares de 3" x 1 1/2" ZR-300 cal. 16 (galvanizados), rejilla louver de lámina Cal.18 con diseño según plano AMDA-01; pivotes superior y en piso y cerradura de seguridad para embutir en perfil de 3"x 1 1/2", el acabado final será con pintura de pintura de esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo aplicada con pistola de aire previa aplicación de primario "PIMEX WASH PRIMER", contemplar elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obrav terminada.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
	<b>Conclusión: El participante uno cumple con todos los requisitos, por lo que se determina que su propuesta es técnicamente favorable. El participante 2 no cumple con los requisitos 2, 3, 4, 10, 11, 13 y 14 por lo que se determina que su propuesta es técnicamente no favorable.</b>			Se requiere el Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida <b>SÍ CUMPLE</b>	Se requiere el Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida <b>NO CUMPLE</b>	
	<b>DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO</b>			<b>Se determina "Favorable"</b>	<b>Se determina "No Favorable"</b>	<b>No aplica</b>

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RODULFO MARÍA SÁNCHEZ MORALES  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN MÉRIDA, YUCATÁN

LICDA. REINA MIRZA CEBALLOS ZAPATA  
DIRECTORA DE LA CCJ EN MÉRIDA, YUCATÁN

6bbM59LGzdf7gTeG6fE6litzGpy9NelDpZSlnrR0u9qM=