



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 19/03/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/003/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

FUNDAMENTO

CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES DÉCIMO TERCERO A DÉCIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.- GUSTAVO MAGAÑA GONZÁLEZ
- 3.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, ASI MISMO EL CAMBIO DE FUSIBLES Y PASTILLAS, EN MAL ESTADO, Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.					
IE.001.1	TABLERO EN EL ÁREA DE PLANTA BAJA DE CASA 3	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.2	TABLERO EN EL ÁREA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.3	TABLERO EN EL ÁREA DE BAÑOS GENERALES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.4	TABLERO EN EL ÁREA DE BAÑOS GENERALES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.5	TABLERO EN EL ÁREA DE PLANTA BAJA CASA PRINCIPAL	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.6	TABLERO EN EL ÁREA DE PLANTA BAJA CASA PRINCIPAL	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.7	TABLERO EN EL ÁREA DE ÁREA DE FUENTE EN CASA PRINCIPAL	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.8	TABLERO EN EL ÁREA DE CASETA DE VIGILANCIA 1	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.9	TABLERO EN EL ÁREA DE CASETA DE VIGILANCIA 2	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE DE SOBREPONER CON DIFUSOR PARA DOS TUBOS LED, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	27.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GABINETE COLGANTE CON DIFUSOR DE REJILLA QUE INCLUYE DOS TUBOS LED DE 1.20 MTS, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (BIBLIOTECA PRIMER SALON)	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE DE SOBREPONER TIPO PANEL CON DOS TUBOS LED DE 2.40 MTS INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE PARA UN TUBO DE 2.40 MTS DE SOBREPONER TIPO CANALETA, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	GTE	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GABINETE CON DIFUSOR ENVOLVENTE PARA DOS TUBOS DE 1.20 M, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE DE SOBREPONER TIPO PANEL CON DOS TUBOS LED DE 1.20 MTS INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	GTE	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

s7StTqWW8/5SCHxeoZh3FB0BPuZnWChBaYgW45S78Wk=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 19/03/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/003/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

IE.008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE COLGANTE CON DIFUSOR DE REJILLA ESPECULAR, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION (UBICADOS EN BIBLIOTECA)	GTE	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE DE SOBREPONER CON 3 LÁMPARAS, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE DE SOBREPONER CON DIFUSOR DE CÍRCULOS COLOR BLANCO CON 2 TUBOS LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE COLGANTE PARA UNA LÁMPARA DE 240 CM COLOR BLANCO, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	42.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETE DE SOBREPONER COLOR BLANCO PARA 2 TUBOS LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	19.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARBOTANTE DE MEDIA LUNA CON LÁMPARA HALOGENA, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARA CIRCULAR DE EMPOTRAR CON LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 WATTS, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LÁMPARA TIPO CANDIL CON 6 FOCOS LED DE 8.5 W MCA. TECNOLITE DE 3000K; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER PARA LÁMPARA PAR 20 COLOR BLANCO, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	23.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARA LED LA LAMPARA HALOGENA DE ARBOTANTE DE MEDIA LUNA CON LAMPARA HALOGENA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARA LED DE LA LAMPARA CIRCULAR DE EMPOTRAR, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOCO LED INDUSTRIAL MCA. TECNOLITE 20W LUZ DE DÍA MOD. LHB-LED/20/65; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FAROL LUMINARIA DE POSTE PARA EXTERIOR UBICADO EN JARDIN, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.021	MANTENIMIENTO REVENTIVO Y CORRECTIVO A FAROL ARBOTANTE DE MEDIO CILINDRO CON LAMPARA CON LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.021.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO DE ALTA POTENCIA LHB LED 17W, LUZ DE DÍA BASE E27 MOD. 17LHBLD65MV160; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FAROL ARBOTANTE DE HERRERIA COLOR BLANCO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.022.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO DE ALTA POTENCIA LHB LED 17W, LUZ DE DÍA BASE E27 MOD. 17LHBLD65MV160; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

s7StTqWW8/5SCHx0Z3FB0PuZNVChBaYgW45S78Wk=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 19/03/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/003/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

IE.023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A REFLECTOR ARBOTANTE DE CARCASA NEGRA, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARBOTANTE EN FORMA DE CUBO CON DIFUSOR BLANCO Y LAMPARA AHORRADORA DE 20 WATTS, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LUMINARIA LED MARCA MAGG MODELO LUNA 23 DE 21W, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOCO LED MCA. TECNOLITE ENTRE 6 A 12 WATTS A19 LUZ FRÍA EN FAROL ARBOTANTE TIPO CILINDRO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.026.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO DE ALTA POTENCIA LHB LED 17W, LUZ DE DÍA BASE E27 MOD. 17LHBLD65MV160; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LUMINARIA DE EMERGENCIA, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.027.A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA SOLA BASIC MAXILAMP 5hrs 600lu LED-12-90i; INCLUYE: DESMONTAJE DE LÁMPARA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LÁMPARA NUEVA, MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.028	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP, INCLUYE REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS DE AISLAMIENTO, VOLTAJE, VELOCIDAD, CORRIENTE DE ARRANQUE Y NOMINAL VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO CADA LECTURA, Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR MARFIL, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	108.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.030	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR NARANJA INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	PZA	56.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.031	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA EN CAJA METÁLICA DE SOBREPONER CON TAPA BLANCA, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.032	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CONTACTO ARROW HART DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA CON TAPA CIRCULAR METÁLICA, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A APAGADOR SENCILLO, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	PZA	56.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.034	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A APAGADOR DOBLE, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A APAGADOR TRIPLE INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.036	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE APAGADOR ESCALERA, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.037	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CHASIS ADAPTADO PARA USO EXTERIOR CON APAGADOR TIPO PALANCA, INCLUYE REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR Y CANALIZAR ADECUADAMENTE LOS CABLES, Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

s7StTqWW8/5SCHxex0Zh3FB0BPuZNVNChBaYgW45S78Wk=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 19/03/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/003/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

IE.038	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A APAGADOR EXTERNO SIN CHASIS, INCLUYE INSTALACIÓN DE UN APAGADOR DE SOBREPONER SLIM, Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.039	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A APAGADOR SENCILLO Y UN CONTACTO ELÉCTRICO, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.040	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO DE GABINETE CON 2 TUBOS LED MCA. TISHMAN, MODELO T8 DE 1.20 M, 20 WATTS, BASE G13 DE 6500 K, 1900 LM, 100-240 VOLTS Y ENVOLVENTE CLARO DE VIDRIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO DE GABINETE CON TUBO ECOFIT T8 LED MCA. PHILIPS, CASQUILLO G13 DE 2.8 X 60.25 CM DE 8 WATTS, LUZ FRÍA DE 800 LÚMENES, 6,500 K, 110-220 VOLTS Y 15,000 HRS. DE VIDA UTIL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO DE GABINETE CON TUBO LED MCA. TISHMAN MODELO FA8 T8 DE 36 WATTS, BASE G13, 6,500 K, 3000 LM, 100-240 VOLTS DE 2.40M; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REHABILITACIÓN DE CIRCUITOS					
IE.043	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13 MM DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CANAL UNISTRUT, VARILLAS ROSCADAS, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, RANURADO EN PISO, MUROS Y PASOS EN LOSA, EL CUAL DEBERÁ DE SER CON DISCO, ABRAZADERAS TIPO UÑA U OMEGA, COPLE, CONTRA Y MONITOR, CODO, CAJA CUADRADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA Ó TIPO CONDULET CON TAPA Y EMPAQUE, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	ML	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.044	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 3.4 MM (12 AWG) EN COLORES SEGÚN NORMA NOM-001-SEDE-2012;. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	ML	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.045	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2P-20 AMP. TIPO QOB CATÁLOGO N°. QOB-220, MCA. SQUARE'D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.046	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA CONDUMEX, 75°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 14 AWG; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.047	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFLECTOR USO EXTERIOR LED DE 200 W. CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.048	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFLECTOR USO EXTERIOR LED DE 50 W. CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REPARACIONES EN ARCHIVO JUDICIAL					

s7StTqWW8/5SCHxeoZh3FB0BPuZnWChBaYgW45S78Wk=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA


DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 19/03/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/003/2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA


ACA.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS CON RODILLO Y BROCHA HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M, MARCA COMEX LÍNEA REALFLEX, A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES INDICADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.02	APLANADO DE CEMENTO CAL ARENA 1:2:8 Y FESTERGRAL, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. CONSIDERAR: DEMOLICIÓN DE APLANADO DAÑADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ALKAFIN MARCA COMEX EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 1.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CONCLUSIÓN				PRESENTO TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	PRESENTO TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	PRESENTO TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS
DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA, SE DETERMINA:				FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE

ELABORÓ

 Firmado digitalmente
por ANTONIO GERARDO
CARRILLO ROMERO
Fecha: 2024.03.19
16:59:32 -06'00'

LIC. ANTONIO GERARDO CARRILLO ROMERO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

REVISÓ

 Firmado digitalmente
por ALMA ROSA
OCHOA RAMÍREZ
Fecha: 2024.03.19
17:01:15 -06'00'

LIC. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

s7StTqWW8/5SCHxeoZh3FB0BPuZnWChBaYgW45S78Wk=