



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELÉCTRICA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MARÍA DE JESÚS BRACAMONTES
- 2.- PEDRO EXIVEL VAZQUEZ DUARTE
- 3.- CONSTRUCTORA SASNEG SA DE CV

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.1	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA ACCESO CON 8 CTOS EN FUNCIONES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.2	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA HEMEROTECA CON 16 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.3	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA ARCHIVO (PLANTA BAJA) CON 21 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.4	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA SITE EN AUDITORIO CON 35 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.5	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA SITE EN AUDITORIO CON 12 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA CON TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.					
IE.002.1	LUMINARIA C/DOS LÁMPARAS	PZA	43.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.002.2	LUMINARIA C/UNA LÁMPARA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA PANEL LED MARCA TECNOLITE MODELO PAN-LED/40/65/S DOMUS I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte

de Justicia de la Nación

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA CON TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8T-LED240/36/40 LITHIUM VIII; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	59.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.004.1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE SOBRE-PONER CON DOS TUBOS LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA (EMPOTRADA EN PISO) CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO PAR20-LED/001/65 CORVUS I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA (EMPOTRADA EN PLAFON) FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO PAR20-LED/001/65 CORVUS I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	41.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y GABINETES COLOR NEGRO DE LUMINARIA DE 35 WATTS EXTERIORES AHOGADA EN ESCALONES CAT. HLED-916_30_G, 2.5 W, LUZ SUAVE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007.1	REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS UBICADAS EN ESCALONES EXTERIORES DE SITE (PLANTA BAJA); CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007.2	REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS UBICADAS ESCALERAS DE ACCESO PARA SALON DE USOS MULTIPLES Y AULAS DE CAPACITACIÓN (PB); CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y CRISTAL DE LUMINARIA DE SUSPENDER A CANOPE DE CRISTAL OPALINO CON LÁMPARA DE 40 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETES DE ALUMINIO A LUMINARIA DE LA MARCA TECNOLITE MODELO FTL-8200/S CON LÁMPARA LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICO, GABINETES DE ALUMINIO A LUMINARIA TIPO CAMPANA CON LÁMPARA LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICO, GABINETES DE ALUMINIO A LUMINARIA EXTERIOR PUNTA DE POSTE CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, GABINETES DE ALUMINIO A PROYECTOR RECTANGULAR PARA INTEMPERIE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR RECTANGULAR PARA INTEMPERIE DE 150 WATTS LUZ DE DÍA ZIBAL VI 150LQLEDT65MVN O SIMILAR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, CUERPO A LUMINARIA TIPO FAROL CON LÁMPARA DE 20 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.014	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, CUERPO DE LUMINARIA TIPO CANDIL CON LÁMPARA DE 5X75 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.015	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y CUERPO A LUMINARIA DE SOBREPONER CON LÁMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA DE 20 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	49.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.018	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR TRIPLE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	114.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SUMINISTRO DE CONTACTO DUPLEX EN ÁREA DE HEMEROTECA					
IE.019.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO 2P+T, 15 A, 127 V, MODELO E6028N, MARCA BTICINO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM ² (10 AWG) EN COLOR BLANCO. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IE.019.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MM ² (12 AWG) EN COLOR VERDE. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SUMINISTRO DE CONTACTO DUPLEX EN ÁREA DE PROCESOS TÉCNICOS					
IE.019.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO 2P+T, 15 A, 127 V, MODELO E6028N, MARCA BTICINO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM ² (10 AWG) EN COLOR BLANCO. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MM ² (12 AWG) EN COLOR VERDE. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IE.020	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO REGULADO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.021	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA DE 20 AMP, 125V NEMA 5-20R, COLOR BLANCO, CAT. GFNT2-W, MARCA LEVITON CON TAPA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTORES DE AIRE EN BAÑOS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.023	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA CON TUBO LED TIPO T8 LED 18 W MARCA TECNOLITE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.024	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19D-LED/001/30 TITANIUM I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.025	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA DE EMPOTRAR CON UNA DIMENSION DE 1192MM X 292MM DE LAMINA DE ACERO BLANCO Y CON LÁMPARA LED CODIGO LTL-2282 (DOS TUBOS LED, MARCA TECNOLITE); CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.025.1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA COLGANTE DE GABINETE METÁLICO CON TUBO LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.026	AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE LAMPARA DE EMERGENCIA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IE.027	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS CON LAMPARAS MARCA TECNOLITE LED DE 10W, 100-240V 3000K 900 LM., MODELO 10LQ LED 30MVN; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.027.1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS DE GABINETE EMPOTRAR EN PLAFON CON TRES TUBOS LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.027.2	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS CIRCULARES DE EMPOTRAR EN PLAFON; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.028	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A FTL 3340/BA SARAJEVO MARCA TECNOLITE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR 20W ZIBAL II 20LQLEDT65MVN MARCA TECNOLITE O SIMILAR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LA EMPRESA QUE COTIZÓ CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE (COLOCÓ MAL LA GARANTÍA)	TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE (COLOCÓ MAL LA GARANTÍA Y FECHA DE COTIZACIÓN INCORRECTA)

ELABORÓ

LIC. LYDIA CECILIA PERALTA CALLES
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

LIC. MARIO RAMÍREZ SALAZAR
DIRECTOR DE LA CCJ