



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN OURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA Jueves, 19 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2
RE-001	LIMPIEZA DE MARCO DE VENTANA A BASE DE CANTERA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.25 X 2.50 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 5.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARÁ AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARÁ ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO	ML	2.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-003	RESANÉS DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA, YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-004	REMOLDEO DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES DE ENTRE 5 A 10 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RECONDRA LA ESQUINA O ÁREA FALTANTE DE ACUERDO Y SIGUIENDO EL MISMO TIPO DE TALLADO EN CANTERA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-005	INJERTO DE CANTERA EN PIE DERECHO DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA LAMINADA DE 3 CMS., CON DIMENSIÓN DE 0.21 X 0.90 CMS., TALLADO SIMILAR AL EXISTENTE, SE PREPARA LA ZONA AFECTADA RETIRANDO LA SECCIÓN DAÑADA POR MEDIOS MANUALES, ABRIENDO UNA CAJA DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD PARA PODER INSTALAR LA PIEZA NUEVA LA CUAL DE ADHIERE CON MEZCLA CAL-ARENA-AGUA, Y ADHESIVO BLANCO, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-006	LIMPIEZA DE COLUMNA DE CANTERA CIRCULAR CON 26 CMS. DE DIAM. Y 2.37 MTS. DE ALTURA , POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-007	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.78 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-008	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.00 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-009	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 1.66 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-010	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.95 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **jueves, 19 de septiembre de 2024**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2
RE-011	LIMPIEZA Y DECAPADO DE MARCO DE PUERTA A BASE DE CANTERA SOLIDA (ACTUALMENTE PINTADOS), CON DIMENSIONES DE 2.27 X 1.12 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-012	LIMPIEZA DE MARCO EN ACCESO A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON DIMENSIONES DE 2.24 X 2.30 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-013	INJERTO DE CANTERA DE 30 CMS DE ALTURA PARA REPONER ZONA DAÑADA EN FUSTES DE COLUMNA CIRCULAR, CON DIAMETRO DE 26 CMS., SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE.- APERTURA DE CAJA EN ZONA DAÑADA PARA RETIRAR CANTERA EROSIONADA, MATERIAL TALLADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, CORTES AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRABAJO.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	121.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-003	RESANES DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA, YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-004	REMOLDEO DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES DE ENTRE 5 A 10 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RECONDRA LA ESQUINA O ÁREA FALTANTE DE ACUERDO Y SIGUIENDO EL MISMO TIPO DE TALLADO EN CANTERA TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-014	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA, EN REMATE SUPERIOR DE PRETIL, CON PERALTE DE 25 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA Jueves, 19 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2
RE-015	LIMPIEZA DE MARCO EN ACCESO PRINCIPAL, A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON REMATES ORNAMENTALES DE FRISO Y CORNISA, ASI COMO BASE DE DESPLANTE, DIMENSIONES DE 2.21 X 3.10 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-016	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON REMATES ORNAMENTALES DE FRISO Y CORNISA, ASI COMO BASE DE DESPLANTE, DIMENSIONES DE 2.21 X 2.50 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-017	INJERTO DE CANTERA TALLADA CON REMATE EN MARCO DE ACCESO PRINCIPAL, CON DIMENSIONES DE 15 X 15 CMS MINIMO, INCLUYE.- APERTURA DE CAJA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	57.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-003	RESANES DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA, YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-014	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA, EN REMATE SUPERIOR DE PRETIL, CON PERALTE DE 25 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	29.85	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-018	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA Y VENTANA UNIDOS, A BASE DE CANTERA LAMINADA, DIMENSIONES DE 5.30 X 1.12 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-019	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA LAMINADA, DIMENSIONES DE 2.30 X 2.00. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- CONSOLIDACIÓN DE BASE DE CANTERA DE MOLDE ACTUAL Y EXISTENTE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	108.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
 CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
 DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: jueves, 19 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2
RE-020	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA Y FRISO, EN REMATE SUPERIOR DE PRETEL, CON PERALTE DE 45 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-021	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON REMATES ORNAMENTALES DE FRISO Y CORNISA, ASI COMO BASE DE DESPLANTE, DIMENSIONES DE 2.30 X 2.00 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-022	LIMPIEZA DE RODAPIE O CUBRE POLVOS DE CANTERA SOLIDA, A UNA ALTURA DE 91 Y 40 CMS, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	52.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CONCLUSIÓN: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SCJN.				SI CUMPLE	SI CUMPLE
DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO				FAVORABLE	FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. GERARDO AGUILAR VELASCO
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
 EN DURANGO, DURANGO

LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO
 DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
 DURANGO, DURANGO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA: viernes, 20 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				1		2	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
RE-001	LIMPIEZA DE MARCO DE VENTANA A BASE DE CANTERA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.25 X 2.50 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 5.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	\$ 1,180.00	\$ 5,900.00	\$ 1,229.04	\$ 6,145.20
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	2.80	\$ 116.75	\$ 326.90	\$ 268.15	\$ 750.82
RE-003	RESANES DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA, YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 480.00	\$ 2,400.00	\$ 578.62	\$ 2,893.10
RE-004	REMOLDEO DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES DE ENTRE 5 A 10 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE REpondra LA ESQUINA O ÁREA FALTANTE DE ACUERDO Y SIGUIENDO EL MISMO TIPO DE TALLADO EN CANTERA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$ 1,136.12	\$ 1,136.12	\$ 1,135.78	\$ 1,135.78
RE-005	INJERTO DE CANTERA EN PIE DERECHO DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA LAMINADA DE 3 CMS., CON DIMENSIÓN DE 0.21 X 0.90 CMS., TALLADO SIMILAR AL EXISTENTE. SE PREPARA LA ZONA AFECTADA RETIRANDO LA SECCIÓN DAÑADA POR MEDIOS MANUALES, ABRIENDO UNA CAJA DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD PARA PODER INSTALAR LA PIEZA NUEVA LA CUAL DE ADIHERE CON MEZCLA CAL-ARENA-AGUA, Y ADHESIVO BLANCO, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 2,300.00	\$ 4,600.00	\$ 1,880.49	\$ 3,760.98
RE-006	LIMPIEZA DE COLUMNA DE CANTERA CIRCULAR CON 26 CMS. DE DIAM. Y 2.37 MTS. DE ALTURA, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 1,050.80	\$ 5,254.00	\$ 1,106.14	\$ 5,530.70
RE-007	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.78 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 1,870.00	\$ 3,740.00	\$ 1,720.21	\$ 3,440.42
RE-008	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.00 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 1,700.00	\$ 8,500.00	\$ 1,655.48	\$ 8,277.40
RE-009	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 1.66 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00	\$ 1,650.87	\$ 3,301.74



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA: viernes, 20 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				1		2	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
RE-010	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.95 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,798.36	\$ 1,798.36
RE-011	LIMPIEZA Y DECAPADO DE MARCO DE PUERTA A BASE DE CANTERA SOLIDA (ACTUALMENTE PINTADOS), CON DIMENSIONES DE 2.27 X 1.12 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$ 2,213.65	\$ 15,495.55	\$ 1,983.88	\$ 13,887.16
RE-012	LIMPIEZA DE MARCO EN ACCESO A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON DIMENSIONES DE 2.24 X 2.30 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,770.08	\$ 1,770.08
RE-013	INJERTO DE CANTERA DE 30 CMS DE ALTURA PARA REPONER ZONA DAÑADA EN FUSTES DE COLUMNA CIRCULAR, CON DIAMETRO DE 26 CMS., SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE.- APERTURA DE CAJA EN ZONA DAÑADA PARA RETIRAR CANTERA EROSIONADA, MATERIAL TALLADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, CORTES AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRABAJO.	PZA	3.00	\$ 1,460.00	\$ 4,380.00	\$ 2,806.11	\$ 8,418.33
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	121.94	\$ 116.75	\$ 14,236.50	\$ 268.15	\$ 32,698.21
RE-003	RESANES DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA, YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	\$ 480.00	\$ 8,160.00	\$ 578.50	\$ 9,834.50
RE-004	REMOLDEO DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES DE ENTRE 5 A 10 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE REPODRÁ LA ESQUINA O ÁREA FALTANTE DE ACUERDO Y SIGUIENDO EL MISMO TIPO DE TALLADO EN CANTERA TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	\$ 1,136.12	\$ 12,497.32	\$ 1,135.78	\$ 12,493.58
VACIADA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO							
RE-014	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA, EN REMATE SUPERIOR DE PRETIL, CON PERALTE DE 25 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.40	\$ 280.00	\$ 5,712.00	\$ 310.30	\$ 6,330.12
RE-015	LIMPIEZA DE MARCO EN ACCESO PRINCIPAL, A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON REMATES ORNAMENTALES DE FRISO Y CORNISA, ASI COMO BASE DE DESPLANTE, DIMENSIONES DE 2.21 X 3.10 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,360.00	\$ 2,360.00	\$ 1,965.41	\$ 1,965.41
RE-016	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON REMATES ORNAMENTALES DE FRISO Y CORNISA, ASI COMO BASE DE DESPLANTE, DIMENSIONES DE 2.21 X 2.50 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 1,700.00	\$ 5,100.00	\$ 1,930.81	\$ 5,792.43
RE-017	INJERTO DE CANTERA TALLADA CON REMATE EN MARCO DE ACCESO PRINCIPAL, CON DIMENSIONES DE 15 X 15 CMS MINIMO, INCLUYE.- APERTURA DE CAJA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 1,800.00	\$ 5,400.00	\$ 1,398.22	\$ 4,194.66



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA: viernes, 20 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				1		2	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	57.12	\$ 116.75	\$ 6,668.76	\$ 268.15	\$ 15,316.73
RE-003	RESANOS DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA; YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$ 480.00	\$ 7,200.00	\$ 578.50	\$ 8,677.50
RE-014	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA, EN REMATE SUPERIOR DE PRETIL, CON PERALTE DE 25 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	29.85	\$ 280.00	\$ 8,358.00	\$ 310.30	\$ 9,262.46
RE-018	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA Y VENTANA UNIDOS, A BASE DE CANTERA LAMINADA, DIMENSIONES DE 5.30 X 1.12 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 1,300.00	\$ 7,800.00	\$ 2,708.21	\$ 16,249.26
RE-019	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA LAMINADA, DIMENSIONES DE 2.30 X 2.00. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- CONSOLIDACIÓN DE BASE DE CANTERA DE MOLDE ACTUAL Y EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,449.99	\$ 1,449.99	\$ 1,765.00	\$ 1,765.00
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	108.50	\$ 116.75	\$ 12,667.38	\$ 268.15	\$ 29,094.28
RE-020	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA Y FRISO, EN REMATE SUPERIOR DE PRETIL, CON PERALTE DE 45 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.30	\$ 300.00	\$ 4,590.00	\$ 485.74	\$ 7,431.82
RE-021	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON REMATES ORNAMENTALES DE FRISO Y CORNISA, ASI COMO BASE DE DESPLANTE, DIMENSIONES DE 2.30 X 2.00 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,765.00	\$ 3,530.00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA: viernes, 20 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/017/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE CANTERA DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. MÓNICA ALFEREZ VARELA
- 2 ARQ. LUIS ALFONSO TORRES REZA

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				1		2	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
RE-022	LIMPIEZA DE ROOAPIE O CUBRE POLVOS DE CANTERA SOLIDA, A UNA ALTURA DE 91 Y 40 CMS, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.39	\$ 90.00	\$ 665.10	\$ 120.00	\$ 886.80
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMÉNTÉ CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	52.26	\$ 116.75	\$ 6,101.36	\$ 268.15	\$ 14,013.52
SUBTOTAL				\$ 31,150.43	\$ 170,498.97	\$ 34,478.54	\$ 240,646.34
I.V.A.					\$ 27,279.83		\$ 38,503.41
TOTAL					\$ 197,778.80		\$ 279,149.75
IMPORTE EN UMAS					1,570.41		2,216.51
COSTO ESTIMADO NOTIFICADO MEDIANTE DE CORREO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, en fecha 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.				\$	229,504.95	\$	229,504.95
IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO -2024- <i>Valor de UMA 2024 \$108.57</i>					2,113.89		2,113.89
PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.					-25.71%		4.85%
OBSERVACIONES				SOLVENTE		SOLVENTE	
DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:				FAVORABLE		NO FAVORABLE	

ELABORÓ:

L.C. GERARDO AGUILAR VELASCO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO

REVISÓ:

LICDA. LUZ MARÍA ALANÍS MEDRANO
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO