

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 03/10/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/JUÁREZ/15/2024

SERVICIO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA.

FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

- 1.- León Jaime Álvarez Contreras
- 2.- Carlos Lorenzo Martínez Burciaga
- 3.-

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
	EQUIPO EN PLANTA ALTA					
SI.A.A.01	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) operación de enfriamiento y calefacción; gas refrigerante R410a y gas, eficiencia 14 SEER, multiposición, dimensiones compactas y características eléctricas del sistema 220/1/60. modelo YMHE60BNJMCMSWX o similar. Precio Unitario hasta Obra Completamente Terminada (P.U.O.C.T.)	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.02	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) operación de enfriamiento y calefacción; gas refrigerante R410a y gas, eficiencia 14 SEER, multiposición, dimensiones compactas y características eléctricas del sistema 220/1/60. modelo YMHE60BNJMCMSWX o similar. P.U.O.C.T.	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.03	Maniobras, descensos, arrastres para bajar a nivel de calle equipo de aire acondicionado tipo paquete marca YORK con capacidades de 60,000 btu/hr; con recuperación de equipo y desinstalación de accesorios. (EQUIPO A SUSTITUIR). P.U.O.C.T.	JGO.	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.04	Maniobras, elevaciones y arrastres a nivel de azotea para colocar en su posición final equipo de aire acondicionado tipo paquete de capacidad de 60,000 btu/hr; (EQUIPO NUEVO A INSTALAR). P.U.O.C.T.	JGO.	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.05	Desmantelamiento y retiro de ductos de lámina galvanizada al interior del equipo paquete. Incluye: Mano de Obra, Materiales de Consumo, Herramienta y Desperdicios. P.U.O.C.T.	JGO.	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.06	Fabricación de adecuación de ductería para reconexión de ductería; inyección y retorno con banco de filtros horizontalmente. Incluye fabricación de piezas diversas en lamina galvanizada mca. Ternium o similar en calibre 24 y con forro de fibra de vidrio con barrera de vapor de Foil de aluminio de 1" de espesor, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.07	Suministro e instalación de Termostato de cuarto modelo TH8321WF1001 VisiónPRO 8000 o similar, incluye guarda protectora con llaves. P.U.O.C.T.	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.08	Suministro e instalación de Cable Blindado 5 X 20 marca ARSA o similar (par control remoto). P.U.O.C.T.	ML	16	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.09	Suministro e instalación de Tubería PVC de 3/4" de diám. P.U.O.C.T.	ML	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	

UFAJ+MIZBmrmDZck9JPiNBcsRDWMeVsR1D0rWJWUdA=

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
SI.A.A.10	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automatico de 2P-50 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12595, Marca Schneider Electric. P.U.O.C.T.	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.11	Suministro de filtro plisado, Modelo Perfectpleat M8 o similar, con una eficiencia de MERV 8 y dimensiones nominales 18 x 18 x 1" (pulg.) Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA.	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.12	Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca Condumex o similar en calidad; 600 v. Y 90°C de operación, calibre (6 AWG). Se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	20	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.13	Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre desnudo, marca Condumex o similar en calidad; 75°C de operación, calibre (12 AWG). Se deberá de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.14	Adecuación de la instalación de gas natural en el equipo paquete de 5 T.R.; mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
SI.A.A.15	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 27 mm de diámetro, marca Júpiter. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo conduit con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	7	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	
	Requisitos y condiciones establecidos en la minuta de trabajo, especificaciones y notas.			Se determina "si cumple"	Se determina "no cumple"	
	Conclusión:			Se cumple con la totalidad de las especificaciones indicadas en los catálogos de conceptos proporcionados por la DGIF.	No se cumple con la totalidad de las especificaciones indicadas en los catálogos de conceptos proporcionados por la DGIF. Ofrece un término de ejecución de los trabajos mayor al solicitado.	
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:			Se determina "Favorable"	Se determina "No favorable"	

ELABORÓ

REVISÓ

MTRO. RAFAEL HUITRÓN GÁMEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. CLAUDIA MURILLO MEDINA
DIRECTORA DE LA CCJ