



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

26 de septiembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD-CCJ-LA PAZ-16-2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur B.C.S.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 43 Fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019

PARTICIPANTES:

- 1 Karina Adally Miranda Arce
- 2 Gamma Construcimas de BCS SA DE CV
- 3 María Vanessa Martínez Contreras

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
	LIBRERÍA					
SI.A.A.01	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca TRANE, modelos 4TXK1618A1 / 4MXW1618A1 o marca Carrier, modelos 38ELC183C-C/40ELC183C-E; tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60 y operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.02	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca TRANE, modelos 4TXK1618A1 / 4MXW1618A1 o marca Carrier, modelos 38ELC183C-C/40ELC183C-E; tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60 y operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.03	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.04	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.05	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/2", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.06	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.07	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	7.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.08	Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.09	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad 1.5 T.R. con características eléctricas 220/2/60 con clave del catálogo de conceptos M.A.A.02 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipo ubicado en Librería. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.01	Suministro e instalación de centro de carga QO 1F 40A Nema 3R cat. QO2L40RB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.02	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automático de 2P-15 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12993, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.03	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condomex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO					
SI.A.A.10	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelos 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1 o marca Carrier, modelos 38ELC243C-C/40ELC243C-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.11	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelos 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1 o marca Carrier, modelos 38ELC243C-C/40ELC243C-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.12	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.13	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.14	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

P/zqrg1GZUzCjaFbgoP7sCknVg6izFILUeUwHd4f6E=

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD-CCJ-LA PAZ-16-2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur B.C.S.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 43 Fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019

PARTICIPANTES:

- 1 Karina Adally Miranda Arce
- 2 Gamma Construclimas de BCS SA DE CV
- 3 María Vanessa Martínez Contreras

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
SI.A.A.15	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.16	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	9.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.17	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.18	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad 2.0 T.R. con características eléctricas 220/2/60 con clave del catálogo de conceptos M.A.A.06 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipo ubicado en Oficina Dirección. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.04	Suministro e instalación de centro de carga QO 1F 40A Nema 3R cat. QO2L40RB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.05	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automatico de 2P-20 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12994, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.06	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condomex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VESTIBULO DIRECCIÓN						
SI.A.A.19	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelos 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1 o marca Carrier, modelos 38ELC243C-C/40ELC243C-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.20	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelos 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1 o marca Carrier, modelos 38ELC243C-C/40ELC243C-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.21	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.22	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.23	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.24	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.25	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	7.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.26	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI.A.A.27	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad 2.0 T.R. con características eléctricas 220/2/60 con clave del catálogo de conceptos M.A.A.07 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipo ubicado en Vestibulo dirección. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.07	Suministro e instalación de centro de carga QO 1F 40A Nema 3R cat. QO2L40RB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.08	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automatico de 2P-20 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12994, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AA.I.E.09	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condomex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VARIOS						

P/zqrg1GZUzCzJafBg9FTsCknVg6zFILUeUwHd4fIbE=

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD-CCJ-LA PAZ-16-2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur B.C.S.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 43 Fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019

PARTICIPANTES:

- 1 Karina Adally Miranda Arce
- 2 Gamma Construclimas de BCS SA DE CV
- 3 María Vanessa Martínez Contreras

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
SI.A.A.28	Aplicación de protección mecánica a aislamiento termico de las tuberías de refrigeración exterior con elastomero blanco y manta cruda. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta	ML	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Conclusión:			El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.	El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.	El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			Favorable	Favorable	Favorable

ELABORÓ

Juan José Díaz Gómez
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

Rosa María Macías Macías
DIRECTORA DE LA CCJ

P/zqrg1GZUZcJaFbgoPTsCknMg6izFILUEuwHD4fIbE=