

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ VERACRUZ**  
**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/VERACRUZ/007/2024**

**MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ**

19 DE AGOSTO DE 2024

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION S.A. DE C.V.
- 2.- JUAN DIEGO CRUZ VERGARA
- 3.- ORPA ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.
- 4.- IXSAID CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- 5.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
- 6.- ERIK MORONI CANO CONTRERAS
- 7.- DOMINGO SALAZAR SALAS
- 8.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GREEKS, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA							
				1	2	3	4	5	6	7	8
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	10.00	SI CUMPLE							
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES 3X18 PARA EMPOTRAR CON TUBOS LED DE 18 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE	38.00	SI CUMPLE							
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE DE 2X18 CON TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED120/18W/40; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE	42.00	SI CUMPLE							
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANALETA 1X18 TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED120/18W/40; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE	10.00	SI CUMPLE							
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES 3X9WATTS LÁMPARAS T8 DE 60CM; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE	28.00	SI CUMPLE							
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES 3X14 WATTS Y LÁMPARAS T5 DE 60CM; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE	30.00	SI CUMPLE							
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONE DE GABINETE COLGANTE USO INTERIOR CON TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED240/36W/65; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE	59.00	SI CUMPLE							
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO EN PLAFON CON FOCO LED PAR38-LED/6W/30 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	44.00	SI CUMPLE							
IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETES DE ALUMINIO Y LÁMPARAS PARA EMPOTRAR EN PLAFON PAR 38 DE 90 WATTS CON DAIMER DE CONTROL DE INTENCIDAD; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE							

IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETES DE ALUMINIO Y LAMPARA ARBOTANTE CON FOCO A19M-LED/10W/65 PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	20.00	SI CUMPLE							
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA ARBOTANTE CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19M-LED/10W/65; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	25.00	SI CUMPLE							
IE.012	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIO DE EXTERIOR PARA EMPOTRAR EN PISO CON FOCO LED PAR30-LED/13W/30 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	22.00	SI CUMPLE							
IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR ZIBAL I MARCA TECNOLITE MODELO 10LQLEDT65MVN DE 10 W; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	10.00	SI CUMPLE							
IE.014	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR LED LQ-LED/20W/30/S MARCA TECNOLITE CON PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS;; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00	SI CUMPLE							
IE.015	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR REFLED-C/42W/30/S MODELO BEIRUT MARCA TECNOLITE PARA INTEMPERIE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE							
IE.016	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE POSTE TIPO ESTACA DE FIBRA DE VIDRIO PARA INTEMPERIE MARCA TECNOLITE MODELO HFV-820/N CON ESTACA INCLUIDA Y FOCO DE 13 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00	SI CUMPLE							
IE.017	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A EXTRACTORES DE AIRE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	9.00	SI CUMPLE							
IE.018	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO REGULADO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	40.00	SI CUMPLE							
IE.019	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	149.00	SI CUMPLE							
IE.020	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO TRIFÁSICO DE 1/2 VUELTA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE							
IE.021	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	49.00	SI CUMPLE							
IE.022	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE TRES VIAS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE							
IE.023	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	10.00	SI CUMPLE							
IE.024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 2.0 HP. DE 127/220 VOLTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE							

IE.025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR ZIBAL I MARCA TECNOLITE MODELO 30LQLEDT65MVN DE 30 W; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2	SI CUMPLE							
IE.026	DEMOLICIÓN CONTROLADO DE FIRME DE CONCRETO EN SECCIÓN DE 1" DE ANCHO Y 2" DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 5 ML EN VERTICAL; POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	4	SI CUMPLE							
IE.027	RENOVACIÓN DE CANALIZACIÓN DE BAJA ELÉCTRICA AL INTERIOR DEL INMUEBLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.										
IE.027.1	PARA CONTACTO	PZA	3	SI CUMPLE							
IE.027.2	PARA APAGADOR SENCILLO	PZA	1	SI CUMPLE							
IE.028	RELLENO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=100 KG/M <sup>3</sup> EN SECCIÓN DE 1" DE ANCHO Y 2" DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 5 ML EN VERTICAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	4	SI CUMPLE							
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES											
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LA EMPRESA QUE COTIZA CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE							

ELABORÓ

REVISÓ

MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. MARÍA EVELIA LÓPEZ MALDONADO  
DIRECTORA DE LA CCJ

fHtpqGnCOXj1jrPFxZ9FJO9Vl544wVqHdkKefQ6S6rso=