

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ VERACRUZ

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/VERACRUZ/011/2024

MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

04 DE SEPTIEMBRE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- ERIK MORONI CANO CONTRERAS
- 2.- IXSAID CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- 4.- DOMINGO SALAZAR SALAS
- 5.- ORPA ELECTROMECHANICA S.A.S. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3	4
CAN.01	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LÁMINAS DE POLICARBONATO CELULAR 6 MM. EXISTENTES EN CUBIERTA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 6.45 X 6.04 M. DOMOS ARCO CAÑON (4.00 PZA) CON MEDIDAS DE 1.62 X 6.18 M. Y TAPAS PERIMETRALES 6.55 X 0.93 M; 6.55 X 0.25 M. Y 6.18 X 0.45 M. (2.00 PZA). CONSIDERAR: ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	M2	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR, COLOR BLANCO DE 6 MM. MARCA MAKROLON, BEROLITE O LEXAN, PARA CUBIERTA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 6.45 X 6.04 M. DOMOS ARCO CAÑON (4.00 PZA) CON MEDIDAS DE 1.62 X 6.18 M. ASÍ COMO TAPAS PERIMETRALES 6.55 x 0.93 M; 6.55 X 0.25 M. Y 6.18 X 0.45 M. (2.00 PZA); CONSIDERAR ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN NECESARIOS PARA POLICARBONATO (JUNTAS H Y U), SELLADO CON SILICÓN ESTRUCTURAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	M2	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO FLASHCOAT MARCA COMEX PARA ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE MONTEN 4MT12 DOBLE, 6.18 M. DE LARGO (5.00 PZA) Y HASTA 30.00 ML. DE PTR DE 2" X 2" EN COLOR EXISTENTE, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CALAFATEO DE SELLADOR DE POLIURETANO SUPERSEAL P MARCA FESTER, EN JUNTAS PERIMETRALES DE DOMO (POLICARBONATO-BASE DE CONCRETO) ANCHO 0.01 M Y PROFUNDIDAD 0.01 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN CADENAS Y BALAUSTRADAS CON RODILLO Y BROCHA HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX 3 EN 1, A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLOR EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CALAFATEO DE SELLADOR DE POLIURETANO SUPERSEAL P MARCA FESTER, EN JUNTAS PERIMETRALES ENTRE MARCO DE FIJO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO (BALAUSTRADAS, DESPLANTE Y CERRAMIENTO) ANCHO PROMEDIO 0.04 M Y PROFUNDIDAD 0.01 M. CONSIDERAR: RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE, PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y ENMASCARILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.						
CAN.06.01	FIJO 1.66 X 0.65 M.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.06.02	FIJO 2.40 X 0.65 M.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.06.03	FIJO 1.50 X 0.65 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.06.04	FIJO 1.83 X 0.65 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CALAFATEO DE SELLADOR ELÁSTICO DE SILICÓN SIKASIL-C MARCA SIKA, EN JUNTAS PERIMETRALES ANCHO PROMEDIO 4MM Y PROFUNDIDAD 6 MM, EN FIJO A BASE DE MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO. CONSIDERAR: RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE, PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y ENMASCARILLADO. INCLUYE: MATERIALES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.						
CAN.07.01	FIJO 1.66 X 0.65 M.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.07.02	FIJO 2.40 X 0.65 M.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.07.03	FIJO 1.50 X 0.65 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.07.04	FIJO 1.83 X 0.65 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Z9X1x4JGisUHmPWKV5BrW4OmDnAYF62mKGWcjgfkz0=

CAN.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN CON DESARROLLO DE 0.39 M. X 6.37 M. DE LARGO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, CONSIDERAR RETIRO SIN RECUPERACIÓN DEL EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DOBLADO, MOLDEADO, COLOCACIÓN, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO FLASHCOAT MARCA COMEX PARA CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA 0.39 M DE DESARROLLO Y HASTA 6.37 M. A DOS MANOS APLICADA CON EQUIPO DE ASPERSIÓN Y BROCHA. CONSIDERAR: APLICACIÓN DE PIMEX WASH PRIMER MARCA COMEX A UNA MANO CON PISTOLA DE ASPERSIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAN.10	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN EN EXTREMO DE ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE MONTEN: 4MT12 DOBLE, HASTA 0.45 ML. DE PTR DE 2" X 2", PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE SECCIÓN EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES							
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO , DE LA EMPRESA QUE COTIZA CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

Tomando como base lo contenido en el oficio DGAJ/SGCyN-957-2024 suscrito por el Director General de Asunto Jurídicos, de fecha 5 de abril de 2024, que contiene la opinión jurídica relacionada con la determinación de la solvencias de las propuestas económicas, apartado A, B y C, con relación al Acuerdo General de Administración AGA XIV/2019, artículo 3, fracción XLV; artículo 77, fracción I, numeral Noveno; fracción III, último párrafo de los Lineamientos para la elaboración del dictamen resolutivo económico del quince de diciembre de dos mil veinte del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones; del análisis realizado a las propuestas presentadas por las empresas concursantes se determina que: Domingo Salazar Salas y ORPA electromecánica S.A.S. de C.V., no se consideran solventes toda vez que sus propuestas son más 66.64% y 225.45% respectivamente, superiores al costo estimado por la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF). Por lo que la empresa IXSAID Construcciones, S.A. de C.V. en razón de su propuesta es considerada la empresa solvente más baja, por lo que aplicando el criterio de adjudicación establecido en la opinión jurídica antes mencionada, la empresa Erik Moroni Cano Contreras resulta la que asegura las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, toda vez que no excede de un 10% con relación a la solvente más baja.

ELABORÓ

REVISÓ

MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. MARÍA EVELIA LÓPEZ
DIRECTORA DE LA CCJ

Z9X1x4JGisUHmPWKv5BrW4OmDnAYF62mKGWcjgfkZ0=