

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ VERACRUZ**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/VERACRUZ/013/2024

MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

10 DE OCTUBRE DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- ERIK MORONI CANO CONTRERAS
- 2.- IXSAID CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- 3.- JUAN DIEGO CRUZ VERGARA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 225 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; ; INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELECTRICAS, MEDICIÓN Y PRUEBAS DE LA PUESTA A TIERRA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES, INDICANDO LOS OHMS, REVISIÓN, VERIFICACION Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TF.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACIÓN DE COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATÁLOGO GK6429, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TF.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO CON PROTOCOLO CON UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A VARILLA 5/8 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162 CARTUCHO 115, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, VARILLA, MOLDES, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.C.T.	PZA	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TF.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0, MARCA CONDUMEX. COLOCADO EN ZANJA INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.C.T.	M	20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TF.05	EXCAVACION Y RELLENO, CONSIDERAR DEMOLICIÓN DEL PISO DE TIERRA Y/O CÉSPED (PASTO), HECHO A MANO DE 30 CM. DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION DE TERRENO TIPO II ROCOSO PARA ZANJA HECHO A MANO DE 30 CM DE ANCHO X 60 CM DE PROFUNDIDAD Y RELLENO DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PROFUNDIDAD DEL CABLE ES DE 60 CM. REPOSICION DE PISO DE TIERRA Y/O CÉSPED (PASTO), ACABADO IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION, P.U.O.C.T.	M	15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TF.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMÉRICO REDONDO PARA ALUMBRADO (POLIETILENO) 40 CMS C/ TAPA DE CONCRETO DE 30 CM DE DIÁMETRO CON JALADERAS, EL CUAL SE EMPLEARÁ PARA ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA DE TIERRAS, DIBUJAR CON PINTURA AMARILLA EL SIMBOLO DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 1000 mm., LAS TAPAS DEBERAN DE SER DE CONCRETO CON JALADERAS, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

pi7K1fc8r9wV17EOLgJvXmP2XfQvM+irXJWIEmMmDY4=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
TF.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.50 METROS DE ANCHO, POR 2.30 METROS DE ALTURA, EN DOS HOJAS ABATIBLES, EL MARCO Y CONTRA MARCO DE LA PUERTA ES CON ÁNGULO DE ACERO DE 1" 1 / 4 DE PULGADA, CON MALLA CICLÓNICA DE 75 CM x 1.15 METROS, LÁMINA DE 75 CM x 1.15 METROS POR HOJA, CON ÁNGULO DE ACERO DE UNA PULGADA Y ESPESOR DE 1/8, PINTADA CON ESMALTE COLOR NEGRO. CONSIDERAR LOS LETREROS DE SEGURIDAD, (SON DOS, NO PASE AREA RESTRINGIDA Y SOLO PERSONAL AUTORIZADO), INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES					
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LA EMPRESA QUE COTIZA CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

AUTORIZÓ

DRA. RENATA AYRAN NOGUERA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE LA CCL VERACRUZ

pi7K1fc8r9wV17EOLqjvXmP2XfQvM+irXJwIEMmDY4=