

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJXALAPA/04/2025

SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XLIII, 94, 95 Y 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024 DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- TERESA ÁLVAREZ GARCÍA
- 2.- EMPRESA ESTRATÉGICA SUSTAINABLE, S.A. DE C.V.
- 3.- SIDEMACC, S.A. DE C.V.
- 4.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
- 5.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS				
				1	2	3	4	5
SBE.01	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA TIPO INTERIOR, DE TRES SECCIONES Y ACOPLADO UN TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION EN ACEITE CON UNA CAPACIDAD DE 300 KVA INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.</p> <p>EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR:</p> <p>a) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 POLOS X 400 A. ACCIONADO POR UN DISCO DE 2 POSICIONES.</p> <p>b) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y AISLADORES PLÁSTICO DE POLÍMERO.</p> <p>c) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 400 A</p> <p>d) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO CUATRO CON PERCUTOR,</p> <p>TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION JUNTO AL GABINETE:</p> <p>e) UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SUBESTACIÓN EN ACEITE, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, DE 300 KVA, 3 FASES, 60 HZ, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA ESTÁNDAR.</p> <p>INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.</p>	PZA.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.02	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO POWERPACT H, DE 100A, 3 POLOS, 14KA A 600V, ZAPATAS, MODELO HDL36100, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, CON GABINETE SQUARE D, PARA INTERRUPTORES POWERPACT, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. P.U.O.C.T.</p>	PZA.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.03	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT DE PDG 38 MM DIÁMETRO MCA CATUSA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLÉS, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.</p>	M.	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ePggcR0xCEAUfCfflRyyLndUuxp3E4oKwknj0GzwhWU=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS				
				1	2	3	4	5
SBE.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2 AWG, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, GUIADO Y CANALIZADO, CONECTORES Y CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	M.	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 6 AWG, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, GUIADO Y CANALIZADO, CONECTORES Y CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	M.	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE LICUATITE DE 38 MM DE DIÁMETRO, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	M.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.07	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO POWERPACT H, DE 100A, 3 POLOS, 14KA A 600V, ZAPATAS, MODELO HDL36100, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, CON GABINETE SQUARE D, PARA INTERRUPTORES POWERPACT, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.08	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE TUBERÍA CONDUIT DE PDG 38 MM DIÁMETRO MCA CATUSA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	M.	2.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.09	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2 AWG, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, GUIADO Y CANALIZADO, CONECTORES Y CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	M.	6.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.10	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 6 AWG, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, GUIADO Y CANALIZADO, CONECTORES Y CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	M.	2.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.11	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE LICUATITE DE 38 MM DE DIÁMETRO, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	M.	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.12	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CAPACITOR FIJO TRIFÁSICO TIPO CMLD, VOLTAJE DE 240 VOLTS, CAPACIDAD DE 25 KVAR. 60HZ. RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA, MARCA: ABB, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ePggcR0xCEAUfGffRyLndUuxp3E4oKWknj0GzwwkWWU=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS				
				1	2	3	4	5
SBE.13	INSTALACION Y COLOCACION DE CAPACITOR FIJO TRIFÁSICO TIPO CMLD, VOLTAJE DE 240 VOLTS, CAPACIDAD DE 25 KVAR. 60HZ. RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA, MARCA: ABB, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.14	SUMINISTRO DE CAPACITOR FIJO TRIFÁSICO TIPO CMLD, VOLTAJE DE 240 VOLTS, CAPACIDAD DE 25 KVAR. 60HZ. RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA, MARCA: ABB, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PROPUESTA TÉCNICA DIRIGIDA A LA TITULAR DE LA SEDE EN XALAPA, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO, CON LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR, DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, NOTAS IMPORTANTES Y LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	SEÑALAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	INDICAR UNA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE 30 DÍAS HÁBILES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	SEÑALAR QUE ACEPTA EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ENTREGAR CON SU PROPUESTA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.	DOCTO.	1	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CONSIDERAR LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS AL 31 DE MAYO DE 2026.	DOCTO.	1	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	LA COTIZACIÓN INCLUIRÁ LA SIGUIENTE NOTA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN".	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ePggcR0xCEAUfFffRyyLndUuxp3E4oKWknj0GzwxhWU=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS				
				1	2	3	4	5
	CONCLUSIÓN			SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO	SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE AUNQUE NO PRESENTÓ LOS DETALLES DE SUS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SBE.08 AL SBE.12 DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO; NO REMITIÓ COMPLETO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS FIRMADO Y NO INDICÓ LA GARANTÍA SOLICITADA; INCLUYÓ LA NOTA ACLARATORIA REQUERIDA POR LA DGIF EN LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, CON LA CUAL SE CONSIDERAN SUBSANADAS DICHAS OMISIONES.	SU COTIZACIÓN CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE AUNQUE SEÑALÓ UNA VIGENCIA DE PRECIOS DE 30 DÍAS CALENDARIO EN LUGAR DE LOS 30 DÍAS HÁBILES SOLICITADOS Y NO ENTREGÓ POR SEPARADO DE SU COTIZACIÓN, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS FIRMADOS; INCLUYÓ LA NOTA ACLARATORIA SOLICITADA POR LA DGIF (CON PEQUEÑAS VARIACIONES EN SU TEXTO) EN LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, CON LA CUAL SE CONSIDERAN SUBSANADAS DICHAS OBSERVACIONES.	SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE AUNQUE SEÑALÓ UNA VIGENCIA DE PRECIOS DE 30 DÍAS CALENDARIO EN LUGAR DE LOS 30 DÍAS HÁBILES SOLICITADOS; INCLUYÓ LA NOTA ACLARATORIA SOLICITADA POR LA DGIF (CON PEQUEÑAS VARIACIONES EN SU TEXTO) EN LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, CON LA CUAL SE CONSIDERAN SUBSANADAS DICHAS OMISIONES.	SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y NOTAS IMPORTANTES EMITIDAS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:			FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. MARÍA EVELIA LÓPEZ MALDONADO
TITULAR DE LA CCJ

ePggcR0xCEAUfaffRyyLndUuxp3E4oKWknj0Gzwwkhu=