



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 01/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/CIUDADJUAREZ/008/2025

SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en los artículos 33, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- ENRIQUE ALVARADO ORQUIZ
- 2.- INGENIERIA PARA ELECTRIFICAR TU FUTURO, S. DE R.L. DE C.V.
- 3.- CARLOS LORENZO MARTINEZ BURCIAGA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				1	2	3
MSF.01A	ALCANCES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA FOTOVOLTAICO INSPECCIÓN VISUAL Y REVISIÓN, APRIENTE Y TORNILLERÍA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS (CLEMAS O PINZAS DE SUJECIÓN), Y SUS INSTALACIONES (CANALIZACIONES, TUBERÍAS, CAJAS REGISTRO, SOPORTERÍA, PASOS, ETC.), REVISIÓN DE PRESENCIA DE VOLTAJES Y CORRIENTES DE TODOS LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. A INVERSORES DE CORRIENTE, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, CAJAS DE COMBINACIÓN, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO ALUMBRADO, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, FUSIBLES, ELECTRODO VARILLA DE TIERRA FÍSICA Y ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, P.U.O.C.T.			Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.01	MICROINVERSORES DE CORRIENTE, MARCA APS, YC-500	PZA	22	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.02	TABLERO PRINCIPAL, INCLUYE CONEXIONES Y CONDUCTORES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO ALUMBRADO, MARCA SQUARE'D, 220/127 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS. EQUIPADOS CON 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 3 X 40 A. MODELO QO340.	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.03	INSPECCION VISUAL DEL ESTADO FISICO DE LOS MODULOS, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO CON AGUA, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W,).	PZA	44	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.04	CAJA DE COMBINACIÓN	PZA	3	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.05	FUSIBLES Y/O INTERRUPTORES	PZA	16	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.06	ELECTRODO VARILLA DE TIERRA FÍSICA, MARCA ERICO	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.07	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO FISICO DE ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA SCHLETTER, MODELO WIND SAFE, MONTAJE A SUELO CON ATERRIZAJE A TIERRA Y SUS SUJETADORES,	PZA	6	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.08	CONCENTRADOR DE DATOS, MARCA APS	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
	SEGUNDO EVENTO				Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"

WAc6qmjP1t3FgZ9nccoUT9u2hO0/x3/+i8BK91qD6U=

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				1	2	3
MSF.09	INSPECCION VISUAL DEL ESTADO FISICO DE LOS MODULOS, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO CON AGUA, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W,).	PZA	44	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
MSF.10	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO FISICO DE ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA SCHLETTER, MODELO WIND SAFE, MONTAJE A SUELO CON ATERRIZAJE A TIERRA Y SUS SUJETADORES.	PZA	6	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO: TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, VIGENCIA DEL PRESUPUESTO, CONDICIONES DE PAGO Y MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE SE CONSIDERÓ LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.			Se determina "si cumple"	Se determina "no cumple"	Se determina "no cumple"
	Conclusión:			Se cumple con la totalidad de las especificaciones y requerimientos indicados en los catálogos de conceptos y minuta de reunión de trabajo proporcionados por la DGIF.	No cumple con la totalidad de las especificaciones y requerimientos indicados en los catálogos de conceptos y minuta de reunión de trabajo proporcionados por la DGIF.	No cumple con la totalidad de las especificaciones y requerimientos indicados en los catálogos de conceptos y minuta de reunión de trabajo proporcionados por la DGIF.
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:			Se determina "Favorable"	Se determina "No Favorable"	Se determina "No Favorable"

ELABORÓ

REVISÓ

MTRO. RAFAEL HUITRÓN GÁMEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. ASTRID JUDITH GUERRERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE LA CCJ