

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TLAXCALA/003/2025

SERVICIO: TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- SILVIA ADRIANA LEMUS ARELLANO
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA SAS DE CV
- 3.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES SA DE CV
- 4.- MUREC SA DE CV

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES			
				Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4
ACA.01	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE 2.00 M. LARGO X 2.50 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE RECUPERACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.02	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE SECCIÓN DE PRETIL DE ADOBE EN AZOTEA, CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDERAR: CORTE Y RETIRO DE SECCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.03	RETIRO Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN, RAÍCES Y TIERRA EN PRETIL AZOTEA, DENTRO Y FUERA DE LAS SUPERFICIES, CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0.50 M.; CONSIDERAR: APLICACIÓN DE HERBICIDA LÍQUIDO MARCA EXTER-PRO Ó SIMILAR, EN SECCIÓN DE PRETIL CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.04	REPARACIÓN DE SECCIÓN DE PRETIL A BASE DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:8 Y TEPOJAL O TEZONTLE (MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN) CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, ACABADO FINO (CON LLANA DE MADERA), LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR UNIFORME PARA PODER RECIBIR IMPERMEABILIZANTE; CONSIDERAR: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO ELASTO-REFLECTIVO ELASTON 4 FIBRATADO (COLOR ROJO) MARCA IMPERQUIMIA, EN SECCIÓN DE PRETIL CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, HASTA 1.00 M2; CONSIDERAR: ELASTON REFUERZO DOBLE 65 DONDE SE REQUIERA, LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS Y READHERENCIA DEL SISTEMA, RESANADO DE FISURAS Y CALAFATEO CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO DE IMPERQUIMIA, IMPRIMACIÓN CON ELASTON PRIMARIO DE IMPERQUIMIA, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE ELASTON 4 FIBRATADO EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE TABLA-CEMENTO DUROCK DE 13 MM. (1/2") DE ESPESOR EN MURO EXTERIOR, CON SECCIÓN DE HASTA 0.50 M. ANCHO X 5.00 M. LARGO Y HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M., FIJADO A MURO CON TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADO DE JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO TIPO BASECOAT; CONSIDERAR: ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FESTER FT-201 EN PERÍMETRO DE PANEL DUROCK CON SECCIÓN DE HASTA 0.50 M. ANCHO X 5.00 M. LARGO Y HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.; CONSIDERAR: LIMPIEZA Y PERFILADO DE SELLADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE DE PANEL DE TABLA-CEMENTO DUROCK DE 13 MM. (1/2") DE ESPESOR PARA CUBRIR B.A.P. Y VIGA DE ACERO, CON SECCIÓN DE HASTA 0.60 M. ANCHO X 5.00 M. LARGO Y HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M., FIJADO A MURO CON TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADO DE JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO TIPO BASECOAT; CONSIDERAR: ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FESTER FT-201 EN PERÍMETRO DE REMATE DE PANEL DUROCK CON SECCIÓN DE HASTA 0.60 M. ANCHO X 5.00 M. LARGO Y HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.; CONSIDERAR: LIMPIEZA Y PERFILADO DE SELLADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 20 CM. X HASTA 7.00 M. DE DESARROLLO, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM. COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT-201 A TODO LO LARGO; CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, DOBLADO, MOLDEADO, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FESTER FT-201 EN REMATES DE TAPAJUNTA EXISTENTE, UNIÓN VIGA-CERRAMIENTO DE HASTA 10 MM.; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	16.00	NO CUMPLE EN SU PROPUESTA SEÑALA 15 ML	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTAGUAS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 50 CM. X HASTA 8.00 M. DE DESARROLLO CON DOBLEZ A 45°, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM. COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT-201 A TODO LO LARGO; CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, DOBLADO, MOLDEADO, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.13	SELLADO CON ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL, LÍNEA SISTA, MARCA HENKEL, EN REMATE SUPERIOR E INFERIOR DE PANEL DUROCK, CON UNA SECCIÓN DE 0.30 X 0.30 CM. Y 5.00 CM. DE PROFUNDIDAD, EN COLINDANCIA MURO EXTERIOR SUM; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y PERFILADO DE ESPUMA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
La cotización deberá incluir:							
	DATOS COMPLETOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y TELÉFONO.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TIEMPO DE 30 DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN SERÁ DE 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE DOCUMENTO			NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL TÉRMINO Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

D+b5UJ14hJNl+gafSrx28YCFoAuikpv6aAvVLv+BEj8=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA 04/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TLAXCALA/003/2025

SERVICIO: TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- SILVIA ADRIANA LEMUS ARELLANO
- 2.- ORPA ELECTROMECÁNICA SAS DE CV
- 3.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES SA DE CV
- 4.- MUREC SA DE CV

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES			
				Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4
	ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	NOTA: ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL SAT.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACUSADO DE RECIBIDO EN TODAS SUS PÁGINAS ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Conclusión:			EN EL ACA.11 EN CANTIDAD SEÑALA 15 ML Y EL CATÁLOGO DESCRIBE 16 ML POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE CON TODO LO TÉCNICAMENTE SOLICITADO.	CUMPLE CON TODO LO TÉCNICAMENTE SOLICITADO.	CUMPLE CON TODO LO TÉCNICAMENTE SOLICITADO.
	<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u>			SE DETERMINA NO FAVORABLE	SE DETERMINA FAVORABLE	SE DETERMINA FAVORABLE	SE DETERMINA FAVORABLE

ELABORÓ

MTRA. FABIOLA LÓPEZ ABURTO
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CCJ EN TLAXCALA, TLAXCALA

REVISÓ

LAURA ANASTACIA VARGAS AMORES
DIRECTORA DE LA CCJ EN TLAXCALA, TLAXCALA.

D+b5lJl4hJNl+gafSrX28YCFoAuikpv6aAvLV+BEj8=