

## DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

07/07/2025

## DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PCAD/MIN/CCJ/XALAPA/007/2025

## SERVICIO: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XLIII, 94, 95 Y 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024 DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

## **EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- TERESA ÁLVAREZ GARCÍA
- 2.- EDUARDO OLIVO GONZÁLEZ
- 3.- ORPA ELECTROMECÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 4.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
- 5.- DOMINGO SALAZAR SALAS

	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS					EMPRESAS		
CLAVE:		UNIDAD	CANT.		2		4	
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.		2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SISTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA.	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.03	SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50X FIREWARDEN-50X. INCLUYE: DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA GENERAL, MEDICION DE VOLTAJES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.		1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.04	INSTALACION Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50X FIREWARDEN-50X. INCLUYE: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN INTEGRAL, DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TODOS LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES Y NUEVOS DEL SISTEMA, LIMPIEZA GENERAL, MEDICION DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.		1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.05	SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER (FUENTE DE ALIMENTACION 05 SALIDAS NAC), MARCA HONEYWELL, MODELO HPF-PS6B, INCLUYE: SUMINISTRO, LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	D7A	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.06	INSTALACIÓN Y COLOCACION DE FUENTE DE PODER (FUENTE DE ALIMENTACION 05 SALIDAS NAC), MARCA HONEYWELL, MODELO HPF-PS6B, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.07	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BATERÍA DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, MODELO PS1270 12V 7AH, MARCA POWER SONIC, INCLUYE: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA GENERAL, MEDICION DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.		2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	LINIDAD	CANIT	EMPRESAS				
		UNIDAD	CANT.		2		4	
DH.08	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-200, DIRECCIONADO CON BASE Y LED'S INDICADORES VERDE-ROJO, INCLUYE: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA OPERACIÓN INTEGRAL, CONSUMIBLES, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRANTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT DE PDG 19 MM DIÁMETRO MCA CATUSA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, SOPORTERIA Y FIJACION, ABRAZADERAS, COPLES, CODOS, CAJAS DE REGISTRO CON TAPA, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. (REUBICACION (LIBRERIA 3ER PISO) DE DETECTOR DE HUMO).	М.	25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE UTP, CAT 6, MARCA GENESIS DE HONEYWELL INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	М.	25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DH.11	DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO FIREWARDEN-50, SIN RECUPERACION, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL IMMUEBLE; INCLUYE: DESCONEXION DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EOUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, ESCALERAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OH.12	DESMANTELAMIENTO DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO, CON RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXION DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA.	35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	DATOS COMPLETOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, TELÉFONOS Y DATOS BANCARIOS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	SEÑALAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO MAYOR A 90 DÍAS NATURALES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	INDICAR UNA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE 30 DÍAS HÁBILES.	DOCTO.	1	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	SEÑALAR QUE ACEPTA EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, RECIENTE.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	FIRMAR SUS PROPUESTAS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CONSIDERAR LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS AL 30 DE JUNIO DE 2026.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	LA COTIZACIÓN INCLUIRÁ LA SIGUIENTE NOTA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN".	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



	CONCEPTOS						EMPRESAS		
CLAVE:	ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.		2		4	5	
	CONCLUSIÓN			SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO	CALENDARIO EN LUGAR DE LOS DÍAS HÁBILES REQUERIDOS Y LOS COMPROBANTES DE DOMICILIO NO ESTÁN A SU NOMBRE, SE CONSIDERAN SUBSANADOS ESTOS PUNTOS YA QUE INCLUYÓ LA NOTA ACLARATORIA SOLICITADA POR LA	CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE AUNQUE NO ENTREGÓ COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE SU REPRESENTANTE, NI	CON LO REQUERIDO	SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO	
ESPEC	<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁI IFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES EMITIDAS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL I F		RUCTURA	PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA	A LOS	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTO S DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	
	ELABORÓ					REVISÓ		ACORDE A LOS REQUERIMIENTO S DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	
	L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ					ÍA EVELIA LÓPEZ MAI TITULAR DE LA CCJ	LDONADO		

L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ	MTRA. MARÍA EVELIA LÓPEZ MALDONAD
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CC.I	TITULAR DE LA CCJ